



PRZED WYKONANIEM WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ SUPAFLO

U producenta systemu grzewczego należy sprawdzić kompatybilność z płynnym jastrychem wykonanym na bazie siarczanu wapnia.

INSTRUKCJA WYGRZANIA WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ SUPAFLO

Ogrzewanie podłogowe może być uruchomione najwcześniej po 7 dniach od wylania wylewki SUPAFLO w ramach wolnego procesu podwyższania temperatury (przez pierwsze 2 dni maksymalna temperatura na wejściu 20 °C, temperaturę należy podwyższać w odstępach dwudniowych o maks. 5°C, najwyższa temperatura 50 °C (60°C dla elektrycznego ogrzewania podłogowego). Obniżanie temperatury powinno następować ponownie w kolejnych krokach, aż do osiągnięcia całkowitego wyschnięcia. Temperatury zanotować w tabeli 1 niniejszej instrukcji.



CEMEX Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 571 41 01
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, BDO: 000000439, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł



